

施工報告書		作成日付
カテゴリー	工事名称	20/17/11/07
タウンキャンパス	万が一のために！ 現場の突風対策	



No.	特記事項
1	一歩外へ出ると、そこは日常の生活空間。工事現場は突然起こる気象変化にも万全の対策が求められます。
2	台風やビル風などに加え、近年は爆弾低気圧によるダウンバースト、竜巻など予測が難しい気象変化への対応も必要です。
3	
4	NKタウンキャンパス パンチング ゼブラは 500mm x 3000mmの仮囲いに
5	直径 10mmの穴を無数に開け ゼブラ模様仕上げました。
6	仮囲いの一部に使用することで、全体の風受け面積を軽減することができ、台風養生も楽になります。
7	
8	厳しい気象変化への対策ツールとしてコスト、リスクの最小化、対策効果の最大化を実現します。